

山东省乐安慈孝公益基金会致泰广 场办公空间装饰装修工程项目

分部分项工程量清单计价表

2025年5月6日

汇 总 表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目

序号	项目名称	金额	备注
1	基础工程	0.00	
2	装饰工程	0.00	
3	安装工程	0.00	
4	通风与空调工程	0.00	
5	消防改造工程	0.00	
6	工程含税总造价：	0.00	

备注：

- 1
- 本工程量清单不含：会议系统、背景音、乐，由专业分包单位负责。
- 2
- 本工程量清单不含：室内活动家私、成品外购家私家具、电器、工艺品摆设，成品投影幕以及室外广告灯箱以及成品私密电话间。
- 3
- 本工程量清单不含：不在本次报价范围的其他有阴影区域。
- 4
- 本工程量清单包含：装修部分包含新建隔墙，以及室内地面、天花、墙面等硬装部分。
- 5
- 本工程量清单包含：安装工程包含室内强电（含配电箱进线电缆）以及疏散指示系统（根据现场实际情况接入原有应急回路）。
- 6
- 本次报价含人工、主材、辅材等完成该项目的一切费用。
- 7
- 属业主支付的工程报建、场地使用费、物业管理费等非工程直接费用不含在本价格内，如有发生按实计取。
- 8
- 本工程量清单未尽事宜，还请双方协商解决。

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-基础工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	轻钢龙骨隔墙	1、规格：100mm厚 2、泰山天地龙骨QU75*35*0.5厚、竖向龙骨QC75*45*0.5mm厚间距≤400mm，含50mm厚岩棉，容重65Kg/m³ 3、不含双面基层板，基层板计入墙面面层项目	m²	128.13		0.00	工程量计算规则：按轻钢龙骨框外围尺寸以面积计算
2	钢架龙骨隔墙	1、规格：100mm厚 2、骨架材质：横向向40*80*3mm镀锌方通，预埋镀锌锚板 3、不含双面基层板，基层板计入新建隔墙封板	m²	13.58		0.00	工程量计算规则：按钢架龙骨框外围尺寸以面积计算
3	单层石膏板	1、基层材质：单层泰山9.5mm厚防火石膏板 2、完成隔墙封板所需工作（不含隔墙龙骨）	m²	256.27		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算
4	单层阻燃板	1、基层材质：单层泰山西湖15mm厚阻燃板 2、完成隔墙封板所需工作（不含隔墙龙骨）	m²	36.74		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算
5	墙面石膏砂浆找平	1、20厚石膏砂浆砂浆分两道粉平 2、扫毛或划道 3、专用砂浆扫毛 4、满足施工规范做法及相关工艺要求 5、公区大厅原墙包窗口石膏板与墙面找平	m²	141.33		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算，门窗洞口侧壁并入计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-基础工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
6	玻璃隔断	1、隔断材质为成品透明钢化玻璃隔断，厚度5mm 2、边框采用成品灰色铝合金边框 3、完成该项目所需工作	m²	39.29		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
7	门框方通加固	1、材质类型：75*50mm，2mm厚热镀锌方钢 2、工程部位：新建隔墙处门扇左右两侧、上方（通到楼板底） 3、完成该项目所需工作	m	15.30		0.00	工程量计算规则：按设计图示门扇外围尺寸以长度计算
8	水泥自流平	1、材料类型：凯必特K130、汉高品牌DD型号或其他同等档次品牌 2、基层刷自流平水泥一遍	m²	650.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
9	混凝土垫层	1、材质：C20细石混凝土垫层 2、工程部位：原地面浇筑5cm厚细石混凝土。	m²	51.80		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
10	新风管道拆除	1、原新风镀锌管道拆除、垃圾清理 2、根据现场实际情况搭设临时脚手架	米	12.00		0.00	工程量计算规则：按现场实际拆除尺寸以长度计算
11	护栏拆除	1、原室内护栏拆除并存放至甲方指定地点	个	48.00		0.00	工程量计算规则：按现场实际拆除数量计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-基础工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
12	电梯厅原墙面干挂 骨架拆除	1. 50*50的方管骨架拆除 2、含垃圾清运（综合考虑运距） 结算方式：按实际拆除面积据实结算。	m²	36.10		0.00	工程量计算规则：按 轻钢龙骨框外围尺寸 以面积计算
13	合计					0.00	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	架空地板	1、满铺500*500*28mm钢制地板 2、金属调节支撑杆 3、约30mm厚水泥砂浆找平层刷绝缘脂或油漆	m ²	642.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
2	地毯	1、浅灰色地毯（含地毯胶及边角裁剪等），品牌东方地毯或同等质量的地毯； 2、地毯收边条（含水泥钉和倒条）； 3、地毯规格500*500mm	m ²	642.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
3	双层石膏板叠顶	1、龙骨材质：Φ8吊杆、泰山轻钢主龙骨DU50*15*1.2mm间距≤1200mm、泰山覆面龙骨DC50*19*0.5mm，泰山收边龙骨DL20*30*20*0.48mm。 2、基层材质：双层9.5mm泰山石膏板 3、样式依据图纸制作	m ²	72.10		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
4	双层石膏板平顶	1、龙骨材质：Φ8吊杆、泰山轻钢主龙骨DU50*15*1.2mm间距≤1200mm、泰山覆面龙骨DC50*19*0.5mm，泰山收边龙骨DL20*30*20*0.48mm。 2、基层材质：双层9.5mm泰山石膏板	m ²	128.46		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
5	成品检修口	1、500*500mm成品铝框石膏板检修口 2、安装到位	套	10.00		0.00	
6	天棚硅藻涂料	1、基层：吊顶石膏板面刮腻子二遍（立邦清味腻子） 2、面层：刷灰色硅藻涂料二遍（大秦牌25Kg/桶） 3、结算方式：按顶面投影面积的1.2倍计算。	m²	200.56		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算、不扣除独立柱、垛、间壁墙、检查口和管道所占面积
7	天花喷刷硅藻涂料	1、工程部位：原天棚底 2、工艺要求：原天棚面孔洞修补找平，梁、柱缺角修补找直。 3、油漆品种：大秦无机硅藻涂料 4、结算方式：按顶面投影面积的1.2倍计算面积。	m²	389.05		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以顶棚投影面积的1.2倍计算、不扣除独立柱、垛、间壁墙、检查口所占面积
8	墙面硅藻涂料	1、基层：墙面、石膏板面刮腻子二遍（立邦清味腻子） 2、面层：刷硅藻涂料二遍（大秦牌25Kg/桶）	m²	393.84		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算，门窗洞口侧边并入计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
9	反光灯槽	1、规格：高160mm。 2、基层：15mm阻燃板 3、面层：9.5mm厚泰山石膏板 4、样式依据图纸制作	米	158.40		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
10	集成板墙面	1、基层材质：另计在基础工程 2、面层材料：暖色木纹、米色布纹集成墙板8mm实心板。	m²	17.92		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
11	定制墙板	材料要求：办公室墙板定制，使用实木九厘板芯板，外吸塑奶白色进口蒙皮。 结算方式：包工包料，按柜体平行投影面积据实结算。	m²	49.70		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
12	定制成品消防栓	1、规格：900*2400mm 2、定制成品消防栓，暖白色实木颗粒板1.8mm鲁丽板制作。	樘	4.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以樘计算
13	铝合金线条	1、部位：集成板分割线条 2、材质：金色铝合金线条，0.3mm厚。	米	100.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
14	金属踢脚线	1、规格：60mm高 2、基层：12mm阻燃板 3、面层：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	米	298.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算，门洞口侧壁长度并入计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
15	单开玻璃门	1、规格：900*2050mm 2、钢化玻璃门 3、含合页、橡胶门吸、地弹簧、门把等五金配件	樘	3.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以樘计算
16	双开玻璃门	1、规格：1580*2050mm 2、12mm厚钢化玻璃门 3、含门套及门套线 4、含合页、橡胶门、地弹簧、把手等五金配件 5、平面布置图观光电梯处增设双开玻璃门	樘	1.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以樘计算
17	实木复合单开门	1、品牌实木复合门，配套五金件。 2、门面为平板造型，门扇骨架为松木或杉木，表面双贴6mm的奥松板，样式以甲方选定的样品为准，门锁为带执手不锈钢分体锁具，使用坚朗品牌，颜色及样式根据甲方需求，安装到位。	樘	8.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以樘计算
18	窗台板	材料要求：合格品，厚度 15mm，云石胶，995 结构胶，含磨边。 工艺要求：颜色按使用方要求，安装到位，窗台板宽度小于150mm。 结算方式：按实际施工数量延长米据实计算，包工包料成活价，	米	53.60		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
19	天棚侧板	1、基层:15mm泰山阻燃板 2、面层: 9.5mm泰山石膏板 3、详见节点图DL-02	m ²	75.99		0.00	工程量计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算
20	墙面高柜 (定制成品)	材料要求: 办公室高柜定制, 使用进口芯材, 柜门用外吸塑进口蒙皮, 柜体用奶白色进口板材制作, 厚度0.35米。 结算方式: 包工包料, 按柜体平行投影面积据实结算。	m ²	26.18		0.00	工程量计算规则: 按柜体正面投影面积计算
21	矮柜 (定制成品)	1、规格: W=300mm, H=1200mm 2、柜体: 实木颗粒板18mm鲁丽板 3、柜门: 实木颗粒板1.8mm鲁丽板 4、板材颜色甲方选样	m ²	11.04		0.00	工程量计算规则: 按柜体正面投影面积计算
22	玄关墙	1、安装方式: 15mm厚泰山阻燃板基层。 2、面层材料: 9.5mm厚泰山石膏板, 涂刷白色大秦硅藻涂料 3、200*200*100mm玻璃砖 4、人造石材制作景观池 5、骨架已计算进基础工程内EL-05	m ²	10.48		0.00	工程量计算规则: 按设计图示尺寸以展开面积计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
23	茶水柜（定制成品）	1、规格：W600 2、人造石台面+12mm阻燃夹板墙面及层板基层+18mm阻燃夹板柜门基层 3、柜体：白色实木颗粒板18mm鲁丽板+橙色实木颗粒板1.8mm鲁丽板，柜门面层白色木纹实木颗粒板1.8mm鲁丽板EL-05 4、含暗藏层板灯、含不锈钢门铰等五金配件	m²	8.21		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
24	文创展示柜制作	1、白色木饰面板 2、15mm厚泰山西湖阻燃板基层 3、30*40木方龙骨，涂刷2遍防火涂料； 4、2cm*1cm嵌入式灯带（单独计算，不在次清单项内） 5、做法详见DL-08、PL-04	套	1.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
25	玻璃自动感应门	1、门扇尺寸：2900*2400mm 2、门扇材质：12mm厚钢化玻璃 3、含固定玻璃隔断及感应门吊挂门扇	m²	7.24		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
26	自动门电机安装	1、感应玻璃门电机安装（松下150型） 2、含导轨、感应探头、遥控器等五金配件	樘	1.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以樘计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
27	书架层板	1、实木颗粒板18mm鲁丽板； 2、安装到位 结算方式：按安装层板展开面积据实结算。	m²	1.91		0.00	
28	电梯厅形象墙	1、木纹色饰面板； 2、木纹色木质格栅板； 3、嵌入式硅胶灯带2cm宽 4、板缝切V字形拼缝。；	m²	36.10		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
29	石膏板包梁、柱	1、材料要求：15mm厚泰山西湖阻燃板基层，泰山牌9.5厚单层石膏板，龙骨QC75*45*0.6mm。 2、工艺要求：龙骨间距400mm	m²	44.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算
30	窗帘盒	1、基层：15mm阻燃板 2、面层：9.5mm厚泰山石膏板 结算方式：依据现场实际制作数量据实结算	米	17.10		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
31	白色圆点渐变膜	1、定制玻璃贴膜，宽窄根据现场确定，样式根据甲方选定样式定制	m²	39.29		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
32	卷帘	1、根据甲方选样，定制窗帘安装并固定，含吊坠	套	38.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示数量计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
33	定制布帘	1、定制布帘，依据甲方选样，含纱帘； 2、可远程遥控开关 结算方式：按实际窗口尺寸据实结算。	m ²	24.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
34	走廊核心筒造型墙面	1、30*40木方涂刷两遍防火涂料； 2、15mm泰山西湖阻燃板基层，9.5mm厚单层泰山石膏板面层； 3、暗藏式灯带（安装工程内单独计算）； 4、电动感应门口发光灯槽制作； 5、详见EL-02、DL-11、DL-12、DL-19	m ²	69.36		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算
35	水吧台北侧造型墙面	1、30*40木方涂刷两遍防火涂料； 2、15mm泰山西湖阻燃板基层，9.5mm厚单层泰山石膏板面层； 3、暗藏式灯带； 4、电动感应门口发光灯槽制作； 5、预埋显示屏40*40*4mm厚钢骨架 5、详见EL-03、DL-13	m ²	12.01		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
36	走廊西文化墙造型	1、30*40木方涂刷两遍防火涂料； 2、15mm泰山西湖阻燃板基层，9.5mm厚单层泰山石膏板面层； 3、暗藏式灯带（安装工程内单独计算）； 4、成品白色格栅； 5、详见EL-05、DL-15	m ²	23.71		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
37	大会议文化墙造型	1、30*40木方涂刷两遍防火涂料； 2、15mm泰山西湖阻燃板基层，9.5mm厚单层泰山石膏板面层； 3、暗藏式灯带（安装工程内单独计算）； 4、详见EL-07、DL-13、14	m²	18.37		0.00	工程量计算规则：按现场实际尺寸以坡道长度计算
38	大会议荣誉墙	1、30*40木方涂刷两遍防火涂料； 2、15mm泰山西湖阻燃板基层，9.5mm厚单层泰山石膏板面层； 3、暗藏式彩色灯带； 4、定制背光玻璃； 5、18mm厚暖白色鲁丽板隔板； 6、详见EL-08、DL-16	m²	18.37		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
39	不锈钢线条	材料要求：1-2cm宽不锈钢0.8mm厚不锈钢装饰条； 结算方式：按实际安装数量据实结算	米	45.10		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
40	书写钢化玻璃板	1、15mm厚泰山西湖阻燃板基层； 2、定制5mm厚钢化可书写钢化玻璃板； 3、详见：DL-17	m²	20.62		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
41	定制黑板	1、15mm厚泰山西湖阻燃板基层； 2、定制可推拉式黑板； 3、安装到位，详见EL-01、DL-10	m²	12.49		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算
42	地台、台阶制作	1、镀锌型材（具体尺寸详见DL-23、DL-24节点图） 2、面层30mm厚镁纤维板（嵌缝） 3、0.8mm厚黑色不锈钢收口条 结算方式：按实际施工展开面积据实结算。	m²	82.49		0.00	
43	精细保洁	说明：依现场实际情况，专业保洁。	m²	788.65		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以室内建筑面积计算
44	玻璃、门窗保洁	说明：依现场实际情况，专业保洁。	m²	170.47		0.00	工程量计算规则：按实际保洁面积计算
45	木龙骨基层石膏板找平原墙面	工艺要求：原建筑墙面木饰面基层：制作木龙骨基层+封9.5mm厚单层泰山石膏板。	m²	37.85		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
46	广告文化制作	根据效果图内容定制党建、企业文化等广告字 内容制作安装	项	1.00		0.00	
47	设计费	全屋装修设计及效果图出具	项	1.00		0.00	
48	合计					0.00	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-安装工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	电源线敷设	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5mm² (品牌绿灯行) 5. 材质:铜芯、国标线 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:单相 结算方式: 包工包料, 按实际完成数量据实结算。	米	3000.00		0.00	工程量计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算
2	电源线敷设	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4mm² (品牌绿灯行) 5. 材质:铜芯、国标线 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:单相 结算方式: 包工包料, 按实际完成数量据实结算。	米	2000.00		0.00	工程量计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算
3	JGD20线管	1. 名称:电线管 2. 材质:JGD 3. 规格:DN20mm , 厚度1mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 结算方式: 包工包料, 按实际完成数量据实结算。	米	1000.00		0.00	工程量计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算, 不扣除管路中间的接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、管件等所占长度
4	JGD25线管	1. 名称:电线管 2. 材质:JGD 3. 规格:DN25mm , 厚度1mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 结算方式: 包工包料, 按实际完成数量据实结算。	米	100.00		0.00	工程量计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算, 不扣除管路中间的接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、管件等所占长度
5	筒灯	1、嵌入式筒灯 (欧普、雷士、佛山等同等质量品牌) 2、规格: 4寸 3、LED 11W 色温6000K白光	套	100.00		0.00	工程量计算规则: 按设计图示以数量计算
6	LED长条灯	1、LED条形灯 (欧普、雷士、佛山等同等质量品牌) 2、规格: 1200*70mm, 吊杆安装 3、LED 24W 色温6000K白光	套	27.00		0.00	工程量计算规则: 按设计图示以数量计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-安装工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
7	LED长条灯	1、LED条形灯（欧普、雷士、佛山等同等质量品牌） 2、规格：1500*70mm，吊杆安装 3、LED 30W 色温6000K白光	m	42.00		0.00	工程量计算规则：按实际灯具尺寸以长度计算
8	LED灯带	1、LED灯带（欧普、雷士、佛山等同等质量品牌） 2、LED 色温6000K白光 3、含恒压电源，24V 14W/米，隐藏式安装	m	158.40		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
9	走廊天花LED灯条	1、LED灯条（欧普、雷士、佛山等同等质量品牌） 2、规格：4cm宽，24V 14W/米 3、LED 色温6000K白光 4、含恒压电源，嵌入式安装	米	26.48		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
10	感应门口LED灯条	1、LED灯条（欧普、雷士、佛山等同等质量品牌） 2、规格：6cm宽，24V 14W/米 3、LED 色温6000K白光 4、含恒压电源，嵌入式安装	米	25.60		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
11	200*40LED灯箱	工艺要求：定制LED线性灯，内置LED低压灯带，色温6500K；安装到位；灯带品牌选用欧普、雷士或者其他同等档次品牌 结算方式：按实际施工数量计算，包工包料成活价；	米	32.52		0.00	工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
12	照明开关	1、单联单控开关（公牛G12系列象牙白） 2、250V 10A 3、安装高度符合图纸要求	个	4.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示以数量计算
13	照明开关	1、双联单控开关公牛G12系列象牙白） 2、250V 10A 3、安装高度符合图纸要求	个	2.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示以数量计算
14	照明开关	1、三联单控开关公牛G12系列象牙白） 2、250V 10A 3、安装高度符合图纸要求	个	8.00		0.00	工程量计算规则：按设计图示以数量计算

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-安装工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
15	照明开关	1、四联单控开关公牛G12系列象牙白) 2、250V 10A 3、安装高度符合图纸要求	个	1.00		0.00	工程量计算规则：按设计 图示以数量计算
16	插座	1、单相二+三电源插座（公牛G12系列象牙 白） 2、250V 10A 3、安装高度符合图纸要求	个	46.00		0.00	工程量计算规则：按设计 图示以数量计算
17	地插	1、电源插座+网络（公牛） 2、250V 10A 3、安装高度符合图纸要求	个	4.00		0.00	工程量计算规则：按设计 图示以数量计算
18	成品水槽	茶水台304#不锈钢盆及可调转向冷暖水龙头	套	1.00		0.00	
19	给排水管线	茶水台给排水管道施工（与给水间管道接驳、 布局根据现场实际调整及排水管道敷设地面拆 除恢复、连接等相关施工项目）:PPR给水管、 UPVC排水管、阀门等配件	项	1.00		0.00	
20	合计					0.00	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-通风、空调工程

[illegible]

分部分项工程量清单计价表									
工程名称：山东省乐安慈孝公益基金会致泰广场办公空间装饰装修工程项目-消防工程									
序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价组成		合价 (元)	备注
						主材价	人工费		
1	消防改造工程	1、消防栓位置满足施工图及效果图位置要求，配管按要求改造；2、消防喷头按照房间设计要求设置； 3、烟感设置	项	1				0	包括但不限于材料、施工、验收备案等
2	总计							0	

材料明细单

序号	材料名称	规格型号	品牌	备注
1	横龙骨	QU75*35*0.5	泰山	
2	竖龙骨	QU75*45*0.5	泰山	
3	承载龙骨	DU38*12*1.0	泰山	
4	承载龙骨	DU50*15*1.2	泰山	
5	覆面龙骨	DC50*19*0.5	泰山	
6	边骨	DL20*30*20*0.48	泰山	
7	防火石膏板	2000*1200*9.5mm	泰山	
8	硅藻涂料	大秦牌 25Kg/桶	大秦	
9	腻子	清味腻子	立邦	
10	硅藻涂料	大秦18L/桶	大秦	
11	BV线	2.5mm ²	绿灯行	
12	BV线	4mm ²	绿灯行	
13	开关、插座	五孔、单联、双联、三联、四联	公牛G12系列象牙白	
14	筒灯	11W, 开孔12cm	雷士、欧普或同等质量品牌	
15	长条灯	1500*70mm, 24W	雷士、欧普或同等质量品牌	
16	长条灯	1200*70mm, 24W	雷士、欧普或同等质量品牌	
17	地插	网、电一体	公牛或同等质量品牌	
18	镀锌方管	40*40*4mm厚	热镀锌	
19	地毯	500*500	东方地毯或同等质量品牌	建设单位选样
20	集成墙板	8mm厚	详见样品	
21	铝合金线条	0.3mm厚	详见样品	
22	不锈钢制品	实卡0.76mm厚304不锈钢	烤漆	
23	柜子	18mm厚橱柜板	鲁丽板	
24	自动感应门电机	150	松下	
25	钢化玻璃	5mm厚	普通钢化玻璃	
27	阻燃板	1220*2440*1.5mm	泰山	
28	钢化玻璃	12mm厚	普通钢化玻璃	
29	门夹	H220B	皇冠	
30	地弹簧	H220B	皇冠	